

## Es ist wieder hell in der Kirche!

In dieser Woche sind die Fenster eingesetzt worden: das große Portalfenster und an den Seiten zwei „Ochsenaugen“ - die kleineren ovalen Fenster.

Diese Fenster wurden in der Werkstatt schon genau zugeschnitten, so dass sie „nur noch“ in das Maßwerk eingesetzt werden mussten.

Das große Portalfenster wurde dagegen Stück für Stück vor Ort zusammengesetzt. Es wurden Fensterteile genommen, die in der Breite genau zwischen die senkrechten Streben passten und jeweils ca. 60 cm hoch sind.

Früher wurden die Zwischenstreben dann noch mit Metallkeilen befestigt, wie man sie an den anderen Fenstern noch sehen kann. Das macht man heute nicht mehr.

Es fehlen jetzt nur noch zwei kleinere Fenster links und rechts neben dem großen Portalfenster.

Die Steinmetze sind noch mit ein paar Restarbeiten beschäftigt, dann ist alles fertig. Und dann geht es ja auch schon bald mit dem Kubus innen los.

